

-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2
-Установка смесителей /лейки душевые/	шт	2
-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 500 см2	отверст.	3
-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	4
-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ изсухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	4
-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	46
-Установка перегородок в санузлах	м2	6,5
-Перегородка ПВХ лист	м2	6,5
-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм	отверст.	4
-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20
-Труба полиэтиленовая для водоснабжения 25x3,5 питьевая СТ РК ИСО	м	20
-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	6,5
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 50x3 питьевая СТ РК ИСО	м	6,5